

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 79103779500000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Technikum nr 2 w Suwałkach	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	sekretariat@zs6.suwalki.eu
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	p.rojek@zs6.pl
Telefon kontaktowy	875658576
Data	11-02-2025
Miejscowość	Suwałki (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	podlaskie
Powiat	Suwałki
Gmina	Suwałki (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	1
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	0
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	0
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	1
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	0
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	1
5. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	1
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:	

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
https://www.zs6.pl/#	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐	
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba wniosków - ogółem	
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form	
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:	

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	
z tego w postaci wsparcia innej osoby	
z tego w postaci wsparcia technicznego	
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?	
Architektoniczna (nie) ☐	Cyfrowa (nie) ☐ Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego	

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności	
Bariery prawne (nie) ☐	Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐	Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐
Opis słowny	
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 Udc)	
TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒	

Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)	
TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem	
z tego pozytywnie rozpatrzonych	
z tego negatywnie rozpatrzonych	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 79103781000000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Suwałkach	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	sekretariat@zs6.suwalki.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	p.rojek@zs6.pl
Telefon kontaktowy	875658576
Data	11-02-2025
Miejscowość	Suwałki (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	podlaskie
Powiat	Suwałki
Gmina	Suwałki (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	1
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	0
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	0
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	1
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	0
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	1
5. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	1

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:	

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
https://www.zs6.pl/#	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

--

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐	
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba wniosków - ogółem	
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form	
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:	

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	
z tego w postaci wsparcia innej osoby	
z tego w postaci wsparcia technicznego	
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?	
Architektoniczna (nie) ☐	Cyfrowa (nie) ☐ Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego	

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności	
Bariery prawne (nie) ☐	Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐	Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐
Opis słowny	
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 Udc)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoD)	
TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem	
z tego pozytywnie rozpatrzonych	
z tego negatywnie rozpatrzonych	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 36464771600000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Suwałkach	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	sekretariat@zs6.suwalki.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	p.rojek@zs6.pl
Telefon kontaktowy	875658576
Data	11-02-2025
Miejscowość	Suwałki (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	podlaskie
Powiat	Suwałki
Gmina	Suwałki (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	1
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	0
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	0
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	1
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	0
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	1
5. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	1
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:	

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
https://www.zs6.pl/#	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐	
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐ ➞ Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba wniosków - ogółem	
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form	
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:	

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	
z tego w postaci wsparcia innej osoby	
z tego w postaci wsparcia technicznego	
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?	
Architektoniczna (nie) ☐	Cyfrowa (nie) ☐ Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego	

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności	
Bariery prawne (nie) ☐	Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐	Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐
Opis słowny	
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 Udc)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni	
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)	
TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem	
z tego pozytywnie rozpatrzonych	
z tego negatywnie rozpatrzonych	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 	

Raport z audytu dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

ul. Generała Władysława Sikorskiego 21

16-402 Suwałki



Altix sp. z o.o. 2023 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp	4
Informacje ogólne.....	4
Ramy prawne.....	4
Objaśnienia	5
Znaczenie i układ treści raportu	5
Parkingi usytuowane wokół budynku.....	7
Stanowiska postojowe dla OzN	7
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	7
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	7
Dojście do budynku	8
Ciągi komunikacji poziomej i pionowej.....	8
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	8
elementy, które spełniają wymagania dostępności	8
Oświetlenie dojeżdż.....	8
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	8
Wejścia do budynku	9
Wejście główne	9
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	9
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	13
Wyjście ewakuacyjne przy wejściu głównym.....	14
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	14
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	16
2 bliźniacze wejścia do klatek schodowych (wyjścia ewakuacyjne).....	17
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	17
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	19
Wejście do obiektów sportowych (z pochylnią)	20
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	20
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	22
Wyjście ewakuacyjne z obiektów sportowych.....	23
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	23
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	25
Wejście Do budynku warsztatów.....	26
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	26
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	27
Wyjście ewakuacyjne z budynku warsztatów	28
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	28
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	29
Wyjście ewakuacyjne z szatni	30
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	30

Elementy, które spełniają wymagania dostępności	31
Wyjście na patio (ewakuacyjne)	32
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	32
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	33
Ciągi komunikacji poziomej	34
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	34
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	36
Ciągi komunikacji pionowej – Winda	37
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	37
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	38
Ciągi komunikacji pionowej – klatki schodowe	40
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	40
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	42
Toalety dla OzN	43
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	43
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	46
Technologie wspomagające i procedury	47
Elementy, które nie spełniają wymagań dostępności	47
Elementy, które spełniają wymagania dostępności	49

WSTĘP

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem audytu jest kompleks budynków Zespołu Szkół Numer 6 w Suwałkach położony przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 21 w Suwałkach

Badania audytowe zostały wykonane 06 lutego 2023 r.

RAMY PRAWNE

Audyt uwzględnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w ustawie o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy minimalne wymagania obejmują:

1. w zakresie dostępności architektonicznej:
 - a. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 - b. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 - c. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 - d. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
 - e. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Badanie szczegółowych parametrów opiera się na wymaganiach opisanych w następujących publikacjach:

1. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik” - MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU Warszawa, 2017
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA

OzSP - osoby ze szczególnymi potrzebami.

OzN - osoby z niepełnosprawnościami.

Technologie wspomagające - urządzenia i rozwiązania wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami do wykonywania czynności, których wykonanie bez tych urządzeń lub rozwiązań byłoby bardzo trudne lub nawet niemożliwe.

FON - fakturowe oznaczenia nawierzchniowe, które montuje się na nawierzchniach chodników, podtóg i które są zauważalne dla użytkowników w sposób wizualny poprzez kontrast barwny i dotykowy poprzez zmienną fakturę.

Pismo Braille'a - pismo wykorzystywane przez osoby niewidome, w którym znaki zbudowane są z wypukłych punktów i które jest odczytywane dotykiem.

Pętla indukcyjna - urządzenie przenośne lub stacjonarne, które przekazuje czysty dźwięk bezpośrednio do aparatów słuchowych osób z ubytkiem słuchu.

ZS – Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

ZNACZENIE I UKŁAD TREŚCI RAPORTU

W badanym obiekcie wydzielone zostały główne strefy, z których korzystają użytkownicy, takie jak parking, dojście, wejście, poszczególne pomieszczenia itd. W obrębie każdej ze stref wydzielone zostały elementy składowe, które zostały zbadane. Zatem układ treści raportu przedstawia odzwierciedlenie głównych stref i ich elementy składowe.

W obrębie każdego elementu wypisane zostały parametry, najpierw te, które nie spełniają wymagań dostępności, a następnie te, które spełniają wymagania dostępności.

Parametry, które nie spełniają wymagań dostępności zostały wymienione z numerem porządkowym i zawierają następujące informacje: opis problemu, zalecenia do jego naprawy, umocowanie prawne danego wymagania oraz poziom jego wymagalności.

W informacji o poziomie wymagalności użyto trzech poziomów:

"musi być spełnione" – wymaganie wynikające bezpośrednio z ustawy o dostępności oraz innych ustaw i rozporządzeń, które musi być konieczne spełnione;

"powinno być spełnione" – wymaganie wynikające z wytycznych ujętych w poradniku „Standardy Dostępności Budynków dla OzN”, które nie jest bezwzględnie konieczne, ale jest zdecydowanie zalecane do spełnienia;

"może być spełnione" - wymaganie, które wynika z dobrych praktyk, które nie jest niezbędne do osiągnięcia minimum dostępności, ale ułatwia funkcjonowanie użytkownikom.

Parametry, które spełniają wymagania dostępności zostały wypisane, ponieważ tylko spełnienie wszystkich parametrów jednocześnie zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Trzeba więc pamiętać także o tych spełnionych, bo bardzo często zdarza się, że przy naprawianiu pozostałych są one zmieniane i generują nowe bariery dostępności.

PARKINGI USYTUŁOWANE WOKÓŁ BUDYNKU

Na terenie ZS znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla OzN.

STANOWISKA POSTOJOWE DLA OZN



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 1.

Opis: Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych przeznaczonych z OzN na terenie obiektu.

Zalecenia: Należy wyznaczyć przynajmniej jedno dodatkowe miejsce parkingowe dla OzN w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku warsztatów oraz oznakowanie go znakami poziomymi oraz pionowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1314). Dodatkowo warto dodać znak z zapisem: „oraz dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością”.

Podstawa wymagań: § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami istnieją właściwe oznakowania pionowe i poziome miejsc parkingowych dla OzN.

Zgodnie z wymaganiami wymiary wyznaczonych miejsc parkingowych są wyższe niż minimalne 360x500 cm.

Zgodnie z wymaganiami miejsca parkingowe dla OzN znajdują się w odległości nie większej niż 50 metrów od wejścia do budynku.

DOJŚCIE DO BUDYNKU

CIĄGI KOMUNIKACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ

ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 2.

Opis: Przy wejściach na teren wewnętrzny placówki, przy wejściu głównym oraz przy miejscach parkingowych dla OzN brak informacji/ drogowskazów wskazujących kierunek położenia wejścia dostępnego.

Zalecenia: Zaleca się zainstalowanie tabliczek informujących o miejscu położenia wejścia przeznaczonego dla OzN.

Przykładowa tabliczka spełniająca te wymagania:



Podstawa wymagań: dobra praktyka

Poziom wymagalności: może być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami szerokość bramek prowadzącej na teren ZS ma szerokość 90 cm.

Zgodnie z wymaganiami na chodniku w strefie dojścia do wejścia głównego nie ma przewężeń poniżej 120 cm.

OŚWIETLENIE DOJŚĆ

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami cały teren placówki jest dobrze oświetlony, a źródła światła znajdują się powyżej linii wzroku.

WEJŚCIA DO BUDYNKU

Do kompleksu budynków składających się na Zespół Szkół nr 6 prowadzi 10 wejść i wyjść ewakuacyjnych.

WEJŚCIE GŁÓWNE



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 3.

Opis: Schody prowadzące do wejścia nie mają kontrastowych pasów ostrzegawczych.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastowymi pasami ostrzegawczymi pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrastowe pasy powinny być zamontowane na krawędziach wszystkich stopni schodów jeśli liczba stopni jest mniejsza lub równa 3. W przypadku większej liczby stopni należy oznaczyć pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu schodów.

Pasy kontrastowe na krawędziach stopni powinny być zamontowane na całej szerokości stopnia i powinny informować użytkowników, gdzie kończą lub zaczynają się następne stopnie.


Pasy kontrastowe oznaczające krawędzie stopni powinny być widoczne zarówno przy wchodzeniu, jak i przy schodzeniu. Powinny być zamontowane na pionowej płaszczyźnie stopnia oraz na poziomej płaszczyźnie stopnia.

Pasy kontrastowe zamontowane na krawędziach stopni powinny mieć kontrast barwny w stosunku do barwy stopni co najmniej na poziomie 70% w skali LRV.

Pasy kontrastowe montowane na krawędziach stopni powinny mieć szerokość co najmniej 5 cm na płaszczyźnie pionowej i 5 cm na płaszczyźnie poziomej.

Oznakowanie stopni można przeprowadzić za pomocą naklejania taśm, malowania pasów lub przez zastosowanie listwy, w każdym wypadku należy pamiętać aby zastosowany materiał miał cechy antypoślizgowe (w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek).

Przykład kontrastowo oznakowanych schodów:




Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Warszawskie Standardy Dostępności, Rozdział 5.1 Schody zewnętrzne.

Poziom wymagalności: musi być spełnione.


PROBLEM 4.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.



Przykład fakturowych oznaczeń nawierzchni zamocowanych przed schodami:



Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 5.

Opis: Na drzwiach wejściowych brak informacji innych niż czarnodrukowe, dokąd one prowadzą.

Zalecenia: W budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących, np. „ZS nr 6 – wejście główne” w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na drzwiach, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (górną tabliczki). Ze względu na występowanie schodów zaleca się dodatkowo zastosowanie nakładek na poręcze opisanych alfabetem Braille’a z tożsamą informacją.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa Wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 6.

Opis: Szklane drzwi nie mają dodatkowego kontrastowego pasa ostrzegawczego.



Zalecenia: Zaleca się oznaczenie dodatkowym pasem kolorystycznie z tłem, umieszczonym na wysokości 130–140 cm.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 7.

Opis: W strefie wejścia nie ma planu tyflograficznego.

Zalecenia: Zaleca się umieszczenie w strefie wejścia planu dotykowego odzwierciedlającego położenie pomieszczeń oraz systemu naprowadzania do tego planu w postaci fakturowych oznaczeń nawierzchni lub/i systemu naprowadzania radiowego (system składający się z zainstalowanego w planie tyflograficznym znacznika łączącego się przez aplikację z telefonem użytkownika i kierujący go do niego, np. system YourWay). Plan powinien być umieszczony wewnątrz budynku, jak najbliżej wejścia. Plan tyflograficznym powinien być wykonany oddzielnie dla każdej kondygnacji budynku. Na kolejnych piętrach powinien znajdować się jak najbliżej głównego ciągu komunikacji pionowej (windy lub główna klatka schodowa w danej części obiektu)).

Przykład planu tyflograficznego:



Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. c ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami klamka znajduje się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami drzwi odróżniają się kontrastowo na tle elewacji.

Zgodnie z wymaganiami wejście do budynku jest odpowiednio zadaszone.

Zgodnie z wymaganiami próg w drzwiach nie jest wyższy niż 2 cm.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 8.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Przykładowa tabliczka informacyjna informująca o przeznaczeniu drzwi:



Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 9.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową pierwszego i ostatniego stopnia schodów na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 10.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 11.

Opis: Poręcz przy schodach jest zamontowana tylko po jednej stronie schodów.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie poręczy z podwójnym pochwytom: pierwszym na wysokości 85 - 100 cm, drugim na wysokości 60 - 75 cm po obu stronach biegu schodów (o ile nie koliduje to z przepisami przeciwpożarowymi). Średnica poręczy powinna wynosić pomiędzy 3,5 a 4,5 cm. Poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów, a ich końce powinny być zamontowane do ściany bądź być zawinięte w dół umożliwiając ich bezpieczne użytkowanie.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.4.1.3. Balustrady i poręcze

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 12.

Opis: Szkłane drzwi nie mają dodatkowego kontrastowego pasa ostrzegawczego.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie dodatkowym pasem kolorystycznie z tłem, umieszczonym na wysokości 130–140 cm.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami w drzwiach wejściowych nie ma progu powyżej 2 cm.

Zgodnie z wymaganiami wyjście jest odpowiednio zadaszone.

2 BLIŹNIACZE WEJŚCIA DO KLATEK SCHODOWYCH (WYJŚCIA EWAKUACYJNE)



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 13.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 14.

Opis: Wycieraczki przed drzwiami wejściowymi mają prześwity o szerokości 3 cm.



Zalecenia: Zgodnie z zaleceniami wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem np. laski osoby niewidomej oraz mieć wymiar $\leq 2\text{cm}$ (zalecane 1 cm).

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1. Strefa Wejścia

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 15.

Opis: Szkłane drzwi nie mają dodatkowego kontrastowego pasa ostrzegawczego.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie dodatkowym pasem kolorystycznie z tłem, umieszczonym na wysokości 130–140 cm.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 16.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową pierwszego i ostatniego stopnia schodów na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 17.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 18.

Opis: Stopnie schodów mają różne wysokości (1szy stopień 3 cm, pozostałe 14 cm).

Zalecenia: Wszystkie stopnie biegu schodów powinny być równej wysokości. Zaleca się likwidację pierwszych stopni poprzez zrównanie ich z poziomem terenu.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.2. Stopnie

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami nie ma źródeł światła zamocowanych poniżej linii wzroku.

Zgodnie z wymaganiami poręcze przy schodach są podwójne i wystę

Zgodnie z wymaganiami w drzwiach wejściowych nie ma progu powyżej 2 cm.

WEJŚCIE DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH (Z POCHYLNIĄ)



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 19.

Opis: Na drzwiach wejściowych brak informacji, dokąd one prowadzą.

Zalecenia: W budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących, np. „Sala Gimnastyczna” w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na drzwiach, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (górną tabliczki).

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa Wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 20.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń stopni biegu schodów.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową wszystkich trzech stopni na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 21.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

PROBLEM 22

Opis: Poręcze przy pochylni są zamontowane na wysokość 70 i 90 cm od podłoża. Dodatkowo poręcze nie są przedłużone o 30 cm za koniec biegu pochylni.



Zalecenia: Wymaga się, aby poręcze pochylni znajdowały się na dwóch wysokościach: 75 i 90 cm oraz były przedłużone o 30 cm przed ich początkiem i za końcem biegu.

Podstawa wymagań: § 298 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 23.

Opis: Brak oznaczeń poziomych początku i końca biegu pochylni.

Zalecenia: Zaleca się zamontować poziome oznaczenie wyróżniające się odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg pochylni.

Podstawa wymagań: § 306 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami przed i za drzwiami istnieje wymagana przestrzeń manewrowa.

Zgodnie z wymaganiami w drzwiach wejściowych nie ma progu powyżej 2 cm.

Zgodnie z wymaganiami wejście jest odpowiednio zadaszone.

Zgodnie z wymaganiami szerokość pochylni jest odpowiednia.

Zgodnie z wymaganiami wzdłuż pochylni są zamontowane krawężniki o odpowiedniej wysokości.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 24.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 25.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową pierwszego i ostatniego stopnia schodów na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 26.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 27.

Opis: Poręcze przy schodach nie wybiegają 30 cm poza ich bieg.

Zalecenia: Poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów, a ich końce powinny być zamontowane do ściany bądź być zawinięte w dół umożliwiając ich bezpieczne użytkowanie.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.4.1.3. Balustrady i poręcze

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 28.

Opis: Stopnie schodów mają różne wysokości (1szy stopień 21 cm, pozostałe 14 cm).



Zalecenia: Wszystkie stopnie biegu schodów powinny być równej wysokości. Zaleca się wykonanie pracy remontowych poprzez podniesienie poziomu terenu za pomocą niwelety/lekkiego podjazdu.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.2. Stopnie

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 29.

Opis: Szklane drzwi nie mają dodatkowego kontrastowego pasa ostrzegawczego.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie dodatkowym pasem kolorystycznie z tłem, umieszczonym na wysokości 130–140 cm.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami w drzwiach wejściowych nie ma progu powyżej 2 cm.

Zgodnie z wymaganiami wyjście jest odpowiednio zadaszone.

WEJŚCIE DO BUDYNKU WARSZTATÓW



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 30.

Opis: Na drzwiach wejściowych brak informacji innych niż czarnodrukowe, dokąd one prowadzą.

Zalecenia: W budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących, np. „ZS nr 6 – warsztaty” w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na drzwiach, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (górną tabliczki).

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa Wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 31.

Opis: Szklane drzwi nie mają kontrastowych pasów ostrzegawczych.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie drzwi dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem, umieszczonymi na wysokości 90-100 cm i 130–140 cm. W tym konkretnym przypadku pasy ostrzegawcze powinny być zastosowane również na powierzchniach szklanych przylegających do drzwi wejściowych.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 32.

Opis: Wycieraczka przed drzwiami wejściowymi ma prześwity o szerokości 3 cm.

Zalecenia: Zgodnie z zaleceniami wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem np. łaski osoby niewidomej oraz mieć wymiar $\leq 2\text{cm}$ (zalecane 1 cm).

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1. Strefa Wejścia

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 33.

Opis: W strefie wejścia nie ma planu tyflograficznego.

Zalecenia: Ze względu na wielkość kompleksu budynków składających się na audytowany obiekt zaleca się umieszczenie także w strefie wejścia do budynku warsztatów planu dotykowego odzwierciedlającego położenie pomieszczeń w tej części ZS. Plan powinien być umieszczony wewnątrz budynku, jak najbliżej wejścia.

Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. c ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami klamka znajduje się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami drzwi odróżniają się kontrastowo na tle elewacji.

Zgodnie z wymaganiami wejście do budynku jest odpowiednio zadaszone.

Zgodnie z wymaganiami próg w drzwiach nie jest wyższy niż 2 cm.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU WARSZTATÓW



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 34.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 35.

Opis: Szklane drzwi nie mają kontrastowych pasów ostrzegawczych.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie drzwi dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem, umieszczonymi na wysokości 90-100 cm i 130-140 cm. W tym konkretnym przypadku pasy ostrzegawcze powinny być zastosowane również na powierzchniach szklanych przylegających do drzwi wejściowych.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 36.

Opis: Wycieraczka przed drzwiami wejściowymi ma prześwity o szerokości 3 cm.

Zalecenia: Zgodnie z zaleceniami wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem np. łaski osoby niewidomej oraz mieć wymiar $\leq 2\text{cm}$ (zalecane 1 cm).

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1. Strefa Wejścia

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami w drzwiach wejściowych nie ma progu powyżej 2 cm.

Zgodnie z wymaganiami wyjście jest odpowiednio zadane.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z SZATNI



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 37.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 38.

Opis: Przed drzwiami od wewnątrz występuje nieoznaczony czternastocentymetrowy próg;

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie pasem kontrastowym krawędzi tego progu adekwatnie do oznaczeń opisanych przy stopniach schodów.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 3.1 Strefa Wejścia

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 39.

Opis: Przy schodach zewnętrznych brak poręczy.

Zalecenia: Zaleca się zamontowanie poręczy z podwójnym pochwycem: pierwszym na wysokości 85 - 100 cm, drugim na wysokości 60 - 75 cm po obu stronach biegu schodów. Dodatkowo poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

Podstawa wymagań: §296 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami wyjście jest odpowiednio zadaszone.

WYJŚCIE NA PATIO (EWAKUACYJNE)



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 40.

Opis: Przy wyjściu od wewnątrz brak informacji o charakterze ewakuacyjnym tego wyjścia.

Zalecenia: Zaleca się mocowanie tabliczek informacyjnych, także z pismem Braille'a, informujących o tym, że drzwi prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.1 Strefa wejścia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 41.

Opis: Szklane drzwi nie mają dodatkowego kontrastowego pasa ostrzegawczego.

Zalecenia: Zaleca się oznaczenie dodatkowym pasem kolorystycznie z tłem, umieszczonym na wysokości 130–140 cm.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności dla OzN, rozdział 4.2.1. Drzwi i przegrody szklane

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 42.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową pierwszego i ostatniego stopnia schodów na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 43.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 44.

Opis: Poręcze przy schodach nie wybiegają 30 cm poza ich bieg.

Zalecenia: Poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów, a ich końce powinny być zamontowane do ściany bądź być zawinięte w dół umożliwiając ich bezpieczne użytkowanie.

Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, rozdział 3.4.1.3. Balustrady i poręcze

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami drzwi mają minimum 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, klamki znajdują się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami wyjście jest odpowiednio zadaszone.




ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 45.

Opis: Brak oznaczeń drzwi do pomieszczeń w formie dotykowej (alfabet Braille'a).

Zalecenia: W budynkach użyteczności publicznej zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (górną tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki):



Podstawa wymagań: Standardy dostępności budynków dla OzN, Rozdział 3.1. Strefa Wejścia

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 46.

Opis: Różnice wysokości na parterze budynku w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pionu administracyjnego są niwelowane za pomocą stopni.



Zalecenia: Występowanie schodów na jednym poziomie budynku powoduje całkowitą niedostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z innymi ograniczeniami ruchowymi. Zaleca się likwidację takich rozwiązań przez zastosowanie pochylni.

Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. c ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 47.

Opis: Brak kontrastowych oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów w miejscu, gdzie różnica poziomów jest niwelowana za pomocą schodów i pochylni



Zalecenia: Zalecamy oznaczenie kontrastową taśmą antypoślizgową pierwszego i ostatniego stopnia schodów na całej długości.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 48.

Opis: Przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. c ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami szerokość ciągów komunikacyjnych poziomych jest większa od minimalnej wymaganej (150 cm z przewężeniami o szerokości nie mniejszej niż 120 cm).

Zgodnie z wymaganiami źródła światła umieszczone są powyżej linii wzroku.

Zgodnie z wymaganiami drzwi odznaczają się kontrastowo od ścian.



ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 49.

Opis: W części budynku, w której znajduje się pion administracyjny brak dźwigu osobowego.


Zalecenie: Zaleca się zamontowanie w budynku dźwigu osobowego, umożliwiającego dostęp do wszystkich kondygnacji osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Podstawa wymagań: Ustawa o Zapewnieniu Dostępności OzSP art. 6 punkt 1b

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 50.

Opis: Poręcz w windzie występuje tylko po jednej stronie kabiny



Zalecenia: Zaleca się zamontowanie poręczy po obu stronach dźwigu na wysokości 90 cm od posadzki.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN, rozdział 3.4.4.2. Wymiary Kabiny oraz Jej Wyposażenie

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 51.

Opis: Lustro w windzie zamontowane jest na wysokości 92 cm od posadzki.

* **Zalecenia:** Zaleca się montowanie lustra na wysokości maksymalnie 40 cm od posadzki, umożliwiając tym samym osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim kontrolę obszaru za wózkiem w trakcie opuszczania kabiny.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN, rozdział 3.4.4.2. Wymiary Kabiny oraz Jej Wyposażenie

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami szerokość przestrzeni manewrowej przed windą ma 160 cm.

Zgodnie z wymaganiami długość przestrzeni manewrowej przed windą ma 160 cm.

Zgodnie z wymaganiami, zewnętrzny panel sterujący znajduje się na wysokości 80 - 120 cm od posadzki.

Zgodnie z wymaganiami, wewnętrzny panel sterujący znajduje się na wysokości 80 - 120 cm od posadzki.

Zgodnie z wymaganiami, szerokość wejścia do windy nie jest mniejsza od wymaganej 90 cm.


Zgodnie z wymaganiami różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu jest mniejsza niż 2 cm.

Zgodnie z wymaganiami, kabina dźwigu i panele kontrolne są dobrze oświetlone

Zgodnie z wymaganiami winda jest wyposażona w komunikaty głosowe.

Zgodnie z wymaganiami przyciski panelu sterującego są opisane alfabetem Braille'a a przycisk kondygnacji zero jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie:





ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 52.

Opis: Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów.

Zalecenia: Krawędzie stopni schodów powinny być oznaczone pasami w kolorze kontrastowym do podłoża zgodnie z wytycznymi opisanymi we wcześniejszej części raportu przy okazji schodów zewnętrznych.

Podstawa wymagań: § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Warszawskie Standardy Dostępności, Rozdział 5.1 Schody zewnętrzne.

PROBLEM 53.

Opis: Na żadnym z poziomów przed krawędzią pierwszego górnego i pierwszego dolnego stopnia nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Zalecenia: Brak oznaczeń fakturowych ostrzegawczych może powodować, że osoby niewidome i niedowidzące nie zauważą schodów i z nich spadną. Zalecamy zamontowanie faktury ostrzegawczej FON przed krawędzią pierwszego górnego stopnia oraz pierwszego dolnego stopnia w odległości nie mniejszej niż 0,5 m szerokości schodów i długości od 0,6 do 0,8 m.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 3.4.1.4 Oznaczenia.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 54.

Opis: Poręcze przy schodach są pojedyncze i występują tylko po jednej stronie schodów.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie poręczy z podwójnym pochwytym: pierwszym na wysokości 85 - 100 cm, drugim na wysokości 60 - 75 cm po obu stronach biegu schodów. Dodatkowo poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN, rozdział 3.4.1.3. Balustrady i Poręcze

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 55.

Opis: Schody prowadzące na poziom -1 (szatnia) nie mają poręczy.



Zalecenia: Wszystkie schody w budynkach użyteczności publicznej służące do pokonania wysokości powyżej 50 cm muszą być wyposażone w poręcze. Zaleca się stosowanie poręczy z podwójnym pochwytym: pierwszym na wysokości 85 - 100 cm, drugim na wysokości 60 - 75 cm po obu stronach biegu schodów. Dodatkowo poręcze powinny wybiegać 30 cm poza koniec biegu schodów.

Podstawa wymagań: § 296 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami schody nie mają konstrukcji ażurowej.

Zgodnie z wymaganiami nie ma źródeł światła zamocowanych poniżej linii wzroku.

Zgodnie z wymaganiami schody nie są zabiegowe.

Zgodnie z wymaganiami poręcz wewnętrzna jest ciągła.

Zgodnie z wymaganiami stopnie schodów mają odpowiednie parametry (wysokość, szerokość, głębokość).

TOALETY DLA OZN

W Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach istnieje wiele toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Jako wzorcową trzeba wskazać toaletę znajdującą się w hali sportowej, w której nie stwierdzono żadnych znaczących ubytków. Poniższe problemy skupią się na brakach w pozostałych toaletach dla OzN.




ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 56.

Opis: Drzwi do toalet nie są oznaczone pismem dotykowym.

Zalecenia: Zalecamy zainstalowanie tabliczki z właściwym opisem czarnodrukowym oraz pismem dotykowym informującym o przeznaczeniu tego pomieszczenia.

Przykład oznakowania toalety dla OzN tabliczką nadklamkową.



Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 4.1.4.5 Toalety

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 57.

Opis: Brak alarmowego systemu przywoławczego w łazience w budynku warsztatów oraz na bloku dydaktycznym.

Zalecenia: Zalecamy zainstalowanie przycisków przywoławczych, aby osoby wymagające pomocy mogły w łatwy sposób wezwać pomoc. Toalety powinny być wyposażone w przycisk lub przycisk z linką do wzywania pomocy. Przycisk powinien znajdować się w zasięgu rąk osoby siedzącej na misce sedesowej na maksymalnej wysokości 40-50 cm od poziomu posadzki, a linka powinna kończyć się około 10 cm nad podłogą. Przycisk powinien aktywować alarm w sekretariacie bądź w najbliższym pomieszczeniu, w którym przebywają stale pracownicy placówki.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 4.1.4.5 Toalety

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 58.

Opis: W toalecie w budynku warsztatów brak lustra, w bloku dydaktycznym lustro zamontowane jest na wysokości 107 cm od posadzki.



Zalecenia: Zalecamy montaż lustra w taki sposób, aby dolna krawędź lustra znajdowała się maksymalnie na wysokości 80 cm, a górna na wysokości 180-200 cm od posadzki, rekomenduje się stosować lustro uchylne.

Przykładowe lustro uchylne:



Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN, Rozdział 4.1.4.2. Umywalka.

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 59.

Opis: Włącznik światła w toaletach w budynku warsztatów znajduje się na wysokości 120 cm, w bloku dydaktycznym – 150 cm.

Zalecenia: Zaleca się, aby włącznik światła znajdował się na wysokości 80-110 cm od posadzki. Alternatywnie światło w toalecie może uruchamiać się automatycznie.

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 4.1.4.5 Toalety

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

PROBLEM 60.

Opis: W toalecie w pionie dydaktycznym umieszczone są przeszkody zawężające przestrzeń manewrową.



Zalecenia: Należy usunąć zbędne elementów wyposażenia (na zdjęciu szafka blokująca możliwość podjazdu z przodu oraz szafka uniemożliwiająca transfer boczny z boku miski ustępowej).

Podstawa wymagań: Standardy Dostępności Budynków dla OzN rozdział 4.1.4.5 Toalety

Poziom wymagalności: powinno być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami, przestrzeń manewrowa przed drzwiami toalety ma wymagane wymiary.

Zgodnie z wymaganiami, odległość osi muszli od ściany nie jest mniejsza od wymaganej.

Zgodnie z wymaganiami, przycisk do spłukiwania znajduje się na wymaganej wysokości.

Zgodnie z wymaganiami, przy umywalce są zamontowane poręcze.

Zgodnie z wymaganiami przy misce ustępowej są zamontowane poręcze uchylne.

Zgodnie z wymaganiami w toalecie jest możliwość transferu bocznego na miskę ustępową przynajmniej z jednej strony.

Zgodnie z wymaganiami, odległość poręczy od krawędzi umywalki mieści się w normie.

Zgodnie z wymaganiami, przestrzeń manewrowa przed umywalką mieści się w wymaganym zakresie.

Zgodnie z wymaganiami, drzwi do toalety mają co najmniej 90 cm szerokości.

Zgodnie z wymaganiami, powierzchnie nie są połyskliwe i nie powodują zjawiska olśnienia.

ELEMENTY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI

PROBLEM 61.

Opis: Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Zalecenia: Zalecamy zakup przynajmniej jednej mobilnej jednostanowiskowej pętli indukcyjnej do obsługi interesantów w sekretariacie, skąd w miarę potrzeb mogłaby być przenoszona do innych części budynku. Oprócz zakupu pętli indukcyjnej należy oznaczyć miejsce, w którym będzie można korzystać z pętli. Do oznaczenia należy użyć piktogramów z odpowiednią informacją, należy je zamontować w dobrze postrzegalnym miejscu, najlepiej przy stanowisku przystosowanym do obsługi OzSP.

Przykładowa mobilna pętla indukcyjna oraz oznakowanie miejsc ich używania:



Podstawa wymagań: art. 6 pkt 3 lit. b ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 62.

Opis: Szkoła nie ma stałego dostępu do tłumacza języka migowego.

Zalecenia: Zaleca się wykupienie abonamentu tłumacza online.

Podstawa wymagań: Ustawa o zapewnieniu dostępności OzSP art. 6 punkt 3b

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 63.

Opis: Szkoła nie jest wyposażona w powiększalnik z OCR.

Zalecenia: Zaleca się zakup powiększalnika wyposażonego w możliwość powiększania oraz odsłuchiwanie przeglądanych pism i książek.

Wymaganie ustawowe: dobra praktyka

Poziom wymagalności: może być spełnione

PROBLEM 64.

Opis: W obiekcie brak sprzętu do ewakuacji OzN z wyższych kondygnacji budynku.

Zalecenia: Zalecamy w ramach podwyższenia warunków bezpieczeństwa doposażyć obiekt w sprzęt ewakuacyjny umożliwiający ewakuację osób OzN z wyższych kondygnacji budynku. Mogą być to krzeselka lub maty ewakuacyjne, które pozwolą na ewakuację osób w danej chwili potrzebujących pomocy, znajdujących się na wyższym poziomie budynku. Powinny być zamontowane w strefie klatki schodowej, na najwyższej kondygnacji budynku przeznaczonej na stały pobyt osób.

Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. e ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

PROBLEM 65.

Opis: Brak procedury wstępu na teren obiektu osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Zalecenia: Zaleca się napisanie takiej procedury i zapoznanie z jej treścią osób decydujących o wstępie na teren ZSO.

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się w procedurze wstępu na teren obiektu osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721 ze zmianami).

- Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki

zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

- Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu (przewodnikowi) kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

- Warunkiem korzystania z uprawnień jest wyposażenie psa asystującego (przewodnika) w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego (przewodnika) i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

- Wszystkie powyższe uprawnienia nie zwalniają osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego (przewodnika).

Podstawa wymagań: art. 6 pkt 1 lit. d ustawy o zapewnieniu dostępności OzSP

Poziom wymagalności: musi być spełnione.

ELEMENTY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami placówka zapewnia alternatywne formy kontaktu w postaci telefonów, faksu, SMS-ów, strony internetowej.

Zgodnie z wymaganiami drogi ewakuacyjne są oznakowane piktogramami oraz strzałkami ewakuacyjnymi.

Zgodnie z wymaganiami istnieje dźwiękowy system powiadamiania na wypadek pożaru.